



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Α/Τ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Μ.Μ.	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
		ΕΚΣΚΑΦΕΣ						
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m <sup>3</sup>	1,65	1.181,11	1.948,83	
		ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						
		ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ						
2	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	0,65	3.499,09	2.274,41	
3	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m <sup>3</sup>	1,05	89,89	94,38	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α =								4.317,62
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
4	Γ-1	Υπόβαση οδοστρωσίας						
	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.Β	m <sup>3</sup>	14,54	941,16	13.684,47	
5	Γ-2	Βάση οδοστρωσίας						
	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m <sup>2</sup>	1,50	8.974,60	13.461,90	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ =								27.146,37
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ								
6	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m <sup>2</sup>	1,20	8.747,64	10.497,17	
	Δ-8	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας						
7	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m <sup>2</sup>	7,88	8.747,64	68.931,40	
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ								
8	E-9	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων						
9	E-9.3	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	34,50	3,00	103,50	
	E-10	Στύλοι πινακίδων						
	E-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	31,10	3,00	93,30	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ =								79.625,37
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ	111.089,36	
						Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	19.996,08	
						ΣΥΝΟΛΟ Σ1	131.085,44	
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)	19.662,82	
						ΣΥΝΟΛΟ Σ2	150.748,26	
						ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	6.902,87	
						ΣΥΝΟΛΟ Σ3	157.651,13	
						ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ		
						(Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)	3.084,06	
						Εργολαβικό Όφελος 18% των απολογιστικών)	(Επί	555,13
						ΣΥΝΟΛΟ Σ4	161.290,32	
						ΦΠΑ (24%)	38.709,68	
						ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	200.000,00	

Ελεούσα 12/2022  
Ο Συντάξας  
  
Νασούλη Ανδρομάχη  
Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ

Ελεούσα 12/2022  
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
  
Σταύρος Στάθης  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός