



Ελεύσα 27 / 07 / 2015  
Α.Π. :12754

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ  
ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ &  
ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ  
ΠΛΗΡ.: Στέφου Νικολέττα  
Τ.Κ.45445  
ΤΗΛ.:26533-60000  
FAX:26510-62794  
e-mail: [zitsa@zitsa.gov.gr](mailto:zitsa@zitsa.gov.gr)

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «**Ανακατασκευή ως στο νεκροταφείο της Τ.Κ. Κληματίας και διαμόρφωση της περίφραξης**» προϋπολογισμού **7.200,00€** με Φ.Π.Α.

Δεδομένης της ανάγκης σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «Ανακατασκευή ως στο νεκροταφείο της Τ.Κ. Κληματίας και διαμόρφωση της περίφραξης» προϋπολογισμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με την διαδικασία της **απευθείας ανάθεσης**, να καταθέσετε τις σφραγισμένες προσφορές σας, έως την Τρίτη 28-07-2015 και ώρα 12:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ζίτσας.

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει την Οικονομική προσφορά του προσφέροντος, για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Για την επιλογή γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις όλων των τάξεων για έργα Οικοδομικά καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφέρειας.

Ο Δήμαρχος

Πλιάκος Μιχαήλ

Παρακαλούμε όπως μας επισυνάπτεται,  
αντίγραφο του εργοληπτικού σας πτυχίου

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ  
ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή wc στο νεκροταφείο  
της Τ.Κ. Κληματίας και διαμόρφωση της  
περίφραξης.

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα περιγραφή αφορά την ανακατασκευή των wc στο νεκροταφείο της Τ.Κ. Κληματίας και διαμόρφωση της

περίφραξης. Θα γίνουν οικοδομικές εργασίες και τοποθέτηση ειδών υγιεινής για την λειτουργία των wc, λίθινη επένδυση της περιφραξης και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων.

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν φαίνονται στο συνημμένο προϋπολογισμό του έργου.

| α/α | Άρθρο    | Είδος εργασίας   | Άρθρο       | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη |
|-----|----------|--|-------------|--------|----------|--------------|--------|
|     |          |  | Αναθεώρησης |        |          |              |        |
| 1   | 42.11.03 | Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων  | ΟΙΚ-4213    | m3     | 9.03     | 75.00        | 677.25 |
| 2   | 45.01    | Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου   |             |        |          |              |        |
|     | 45.01.02 | Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου   | ΟΙΚ-4502    | m2     | 36.82    | 11.20        | 412.38 |
| 3   | 32.05    | Σκυροδέματα μικρών έργων   |             |        |          |              |        |
|     | 32.05.04 | Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20   | ΟΙΚ 3214    | m3     | 0.87     | 106.00       | 92.22  |
| 4   | 49.01    | Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα   |             |        |          |              |        |
|     | 49.01.02 | Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων   | ΟΙΚ 3213    | m      | 5.70     | 19.70        | 112.29 |
| 5   | 71.21    | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα   | ΟΙΚ 7121    | m2     | 22.08    | 13.50        | 298.08 |
| 6   | 47.01    | Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm   |             |        |          |              |        |
|     | 47.01.02 | Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου                              | ΟΙΚ-4702    | m2     | 3.74     | 20.00        | 74.80  |
| 7   | 73.37    | Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις |             |        |          |              |        |
|     | 73.37.02 | Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm   | ΟΙΚ 7338    | m2     | 5.44     | 12.30        | 66.91  |
| 8   | 73.33    | Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια   |             |        |          |              |        |
|     | 73.33.01 | Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm                                     | ΟΙΚ 7331    | m2     | 5.44     | 31.50        | 171.36 |

|    |             |  |                 |                |        |        |        |
|----|-------------|--|-----------------|----------------|--------|--------|--------|
| 9  | 73.34       | Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1   |                 |                |        |        |        |
|    | 73.34.01    | Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm   | ΟΙΚ 7326.1      | m2             | 25.86  | 33.50  | 866.31 |
| 10 | 73.35       | Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια  | ΟΙΚ 7326.1      | μμ             | 11.65  | 4.50   | 52.43  |
| 11 | Σχ. 1       | Υδραυλική & Η/Μ εγκατάσταση, τοποθέτηση εξαερισμού   |                 | τεμ.           | 1.00   | 150.00 | 150.00 |
| 12 | Σχ. 2       | Νιππήρας πορσελάνης ένθετος (OVALUX)   | ΑΤΗ Ν8182       | τεμ.           | 2.00   | 130.00 | 260.00 |
| 13 | Σχ. 3       | Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη (Ευρωπαϊκού) τύπου  | ΗΛΜ 14 ΑΤΗ 8051 | τεμ.           | 2.00   | 185.00 | 370.00 |
| 14 | Σχ.4        | Θύρες PVC μονόφυλλες με ενεργειακά κρύσταλλα.  | ΟΙΚ 6502        | m2             | 3.60   | 146.50 | 527.40 |
| 15 | 75.01       | Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο  |                 |                |        |        |        |
|    | 75.01.03    | Κατώφλια από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm   | ΟΙΚ 7506        | m2             | 0.99   | 101.00 | 99.99  |
| 16 | Σχετ. 72.65 | Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich   | ΟΙΚ 6401        | m2             | 10.50  | 18.90  | 198.45 |
| 17 | 64.01       | Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών   |                 |                |        |        |        |
|    | 64.01.01    | Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους  | ΟΙΚ 6401        | kg             | 100.46 | 4.50   | 452.07 |
| 18 | 77.55       | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου | ΟΙΚ 7755        | m2             | 7.91   | 6.70   | 53.00  |
| 19 | Σχ. 7581    | Επιστρώσεις στηθαίων   | ΟΙΚ-7581        | m <sup>2</sup> | 7.91   | 45.00  | 355.95 |
| 20 | Σχετ. 4307  | Λίθινη επένδυση τοίχων πάχους 0.10-0.20cm με λίθους περιοχής   | ΟΙΚ-4307        | m2             | 7.50   | 75.00  | 562.50 |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Άθροισμα:</b>   | 5,853.39 |
| <b>Απρόβλεπτα:</b> | 0.27     |
| <b>Άθροισμα:</b>   | 5,853.66 |
| <b>Φ.Π.Α.23% :</b> | 1,346.34 |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>     | 7,200.00 |

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 7,200.00 €

(για εργασίες : 5.853,66 € για Φ.Π.Α. : 1.346,34 € όση και η χρηματοδότηση.

ΕΛΕΟΥΣΑ 02/07/2015  
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΤΕΦΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΟΥΣΑ 02/07/2015  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ