



## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Είδος εργασίας	α/α Τιμολογ.	Άρθρο Αναθεώρ.	Μ.Μ.	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ -ΕΡΜΑΡΙΑ - ΠΑΓΚΟΙ								
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.	10.01						
	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	10.01.02	ΟΙΚ-1104	ton	2,36	1,65	3,89	
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο	10.07						
	δια μέσου οδών καλής βατότητας	10.07.01	ΟΙΚ-1136	ton.km	11,80	0,35	4,13	
3	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	22.04	ΟΙΚ-2222	m <sup>3</sup>	1,08	15,70	16,99	
4	Καθαίρεση στοιχείων πλινθοδομών με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	σχ. 22.15.03	σχ.ΟΙΚ- 2226	m*cm (dm2)	2,91	36,00	104,58	
5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοιδήποτε πάχους	22.20						
	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	22.20.01	ΟΙΚ-2236	m <sup>2</sup>	2,00	7,90	15,80	
6	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου	22.21						
	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	22.21.01	ΟΙΚ-2238	m <sup>2</sup>	2,00	4,50	9,00	
7	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	22.45	ΟΙΚ-2275	m <sup>2</sup>	5,94	16,80	99,79	
8	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL	56.21	ΟΙΚ 5617	m <sup>2</sup>	2,58	28,00	72,24	
9	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	56.23	ΟΙΚ 5613.1	m <sup>2</sup>	3,44	225,00	774,00	
10	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	56.24	ΟΙΚ 5613.1	m <sup>2</sup>	3,44	180,00	619,20	
11	Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες	61.12	ΟΙΚ 6116	m	27,55	3,90	107,45	
12	Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων	61.13	ΟΙΚ 6116	m	12,20	2,60	31,72	
13	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, μονόφυλλες με σταθερό υαλοστάσιο	Σχετ1: 65.02.01.01	ΟΙΚ 6502	m <sup>2</sup>	15,18	155,00	2.352,90	
14	Υαλοστάσια μονόφυλλα, σταθερά	Σχετ 2: 65.17.01	ΟΙΚ 6519	m <sup>2</sup>	1,98	150,00	297,00	
							Σύνολο	4.508,68
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ) - ΛΟΙΠΑ (ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ)-Η/Μ								

15	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια	73.33						
	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	73.33.02	ΟΙΚ 7331	m <sup>2</sup>	1,00	33,50	33,50	
16	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1	73.34						
	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	73.34.01	ΟΙΚ 7326.1	m <sup>2</sup>	43,57	33,50	1.459,60	
17	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	73.35	ΟΙΚ 7326.1	μμ	48,65	4,50	218,93	
	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες	76.27						
18	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	76.27.01	ΟΙΚ 7609.2	m <sup>2</sup>	1,98	50,00	99,00	
19	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού	77.84						
	Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	m <sup>2</sup>	179,79	12,40	2.229,39	
20	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	77.91	ΟΙΚ 7791	m <sup>2</sup>	40,00	5,00	200,00	
21	Γυψοσανίδες	78.05						
	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	78.05.01	ΟΙΚ 7809	m <sup>2</sup>	92,87	13,00	1.207,32	
22	Τσιμεντοσανίδες	78.10						
	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	78.10.02	ΟΙΚ 7809	m <sup>2</sup>	18,72	31,50	589,52	
23	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm	79.40	ΟΙΚ 7940	m <sup>2</sup>	72,42	13,50	977,60	
24	Υδραυλική εγκατάσταση	ΑΤΗΕ 8160.1	ΗΛΜ 16	τεμ	1,00	1.500,00	1.500,00	
25	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση	ΑΤΗΕ 8840	ΗΛΜ 52	τεμ	1,00	1.500,00	1.500,00	
Σύνολο								10.014,86
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								14.523,54 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)								2.614,24 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ1								17.137,78 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)								2.570,67 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ2								19.708,44 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								49,62 €
ΣΥΝΟΛΟ Σ3								19.758,06 €
ΦΠΑ (24%)								4.741,94 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ								24.500,00 €

Ελεούσα, 17/07/2020  
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ελεούσα, 17/07/2020  
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ