

10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.							
10.01.02 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα				ΟΙΚ-1104			ton
	Όλα τα υλικά καθαίρεσης	υλικό	ποσότητα	τεμ/ανα m2	βάρος	σύνολο	2,36
	Εξωτερική τοιχοποιία	πλινθοδομ	1,08m3		2ton/m3	2,16	
	Πλακοστρώσεις δαπέδων	πλακίδια	4,00m2		0,024ton/m2	0,10	
	κουφώματα	ξύλο	5,94m2			0,10	
	Συνολική Ποσότητα						
10.07 Μεταφορές με αυτοκίνητο							
10.07.01 δια μέσου οδών καλής βατότητας				ΟΙΚ-1136			ton.km
		ποσότητα	μονάδες		Σύνολο		11,80
	προϊόντα φορτοεκφόρτωσης	2,36	ton		11,80		
	απόσταση km	5,00	km				
	Συνολική Ποσότητα						
22.04 Καθαίρεσεις πλινθοδομών							
ΟΙΚ-2222 m ³							
	Περιγραφή	μήκος	ύψος	πάχος	Όγκος	1,08	1,08
	Καθαίρεση εσωτερικής τοιχοποιίας ισογείου προκειμένου να μεταφερθεί η πόρτα που θα οδηγεί στον γραφείο πολλαπλών χρήσεων	1,40	2,95	0,10	0,24		
		0,80	2,20	αφαίρεση ανοιγμάτων			
	Καθαίρεση εσωτερική τοιχοποιία α όροφο προκειμένου να δημιουργηθεί ο διάδρομος που θα οδηγεί στην αίθουσα απασχόλησης και ύπνου	2,40	3,15	0,25	0,85		
		1,90	2,20	αφαίρεση ανοιγμάτων			
	Συνολική Ποσότητα						1,08
	σχ. 22.15.03 Καθαίρεση στοιχείων πλινθοδομών με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής σχ.ΟΙΚ-2226 m ²						
	Περιγραφή	μήκος	πάχος	εμβαδό	m*cm (dm2)	2,91	2,91
	Εσωτερική τοιχοποιία α όροφο προκειμένου να δημιουργηθεί ο διάδρομος που θα οδηγεί στην αίθουσα απασχόλησης και ύπνου βρεφών	3,15+2,4+3 15					
		8,70	0,25	2,18			
	Καθαίρεση εσωτερικής τοιχοποιίας ισογείου προκειμένου να μεταφερθεί η πόρτα που θα οδηγεί στον γραφείο πολλαπλών χρήσεων	2,95+1,4+2 95					
		7,30	0,10	0,73			
	Συνολική Ποσότητα						2,91
22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών m ²							
	Περιγραφή	πλάτος	ύψος	εμβαδό	σύνολο	2,00	2,00
	W.C.	1,00	2,00	2,00	2,00		
	Συνολική Ποσότητα						
22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών m ²							
	Περιγραφή	πλάτος	ύψος	εμβαδό	σύνολο	2,00	2,00
	W.C.	1,00	2,00	2,00	2,00		
	Συνολική Ποσότητα						
22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων ΟΙΚ-2275 m ²							
	Περιγραφή	ύψος	πλάτος	εμβαδό	συνολικό εμβαδό	5,94	5,94
	Πόρτα ισογείου θ11	2,20	0,80	1,76	5,94		
	Πόρτα ορόφου θ5	2,20	0,95	2,09			
	Πόρτα ορόφου θ4	2,20	0,95	2,09			
	Συνολική Ποσότητα						
56.21 Πάγκος από άκαυστη μορμάκα ενδεικτικού τύπου DUROPAL ΟΙΚ 5617 m ²							
	Περιγραφή	πλάτος	μήκος	σύνολο	2,58	2,58	2,58
	χώρος αλλαγής βρεφών	0,60	4,30	2,58			
	Συνολική Ποσότητα						
56.23 Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα ΟΙΚ 5613.1 m ²							
	Περιγραφή	ύψος	μήκος	σύνολο	3,44	3,44	3,44
	χώρος αλλαγής βρεφών	0,80	4,30	3,44			
	Συνολική Ποσότητα						
56.24 Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα ΟΙΚ 5613.1 m ²							

	Περιγραφή	ύψος	μήκος	σύνολο			3,44
	χώρος αλλαγής βρεφών	0,80	4,30	3,44			
	Συνολική Ποσότητα						3,44
61.12	Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες ΟΙΚ 6116						m
	Περιγραφή	ύψος	τεμ.	σύνολο	σύνολο		
	στο ισόγειο	2,95	4,00	11,80	27,55		27,55
	στον όροφο	3,15	5,00	15,75			
	Συνολική Ποσότητα						27,55
61.13	Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων ΟΙΚ 6116						m
	Περιγραφή	ύψος	τεμ.	σύνολο	σύνολο		
	στο ισόγειο	2,95	2,00	5,90	12,20		12,20
	στον όροφο	3,15	2,00	6,30			
	Συνολική Ποσότητα						12,20
σχετ 1:65.02.01.01 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες με σταθερό υαλοστάσιο ΟΙΚ 6502							m ²
	Περιγραφή	ύψος	πλάτος	εμβαδό	σύνολο		
	Πόρτα ισόγειου θ11	2,20	0,80	1,76	15,18		15,18
	Πόρτα ισόγειου θ12	2,20	0,80	1,76			
	Πόρτα ισόγειου θ13	2,20	0,80	1,76			
	Πόρτα ισόγειου θ14	2,20	0,80	1,76			
	Πόρτα ορόφου θ4	2,20	1,00	2,20			
	Πόρτα ορόφου θ5	2,20	1,00	2,20			
	Πόρτα ορόφου θ20	2,20	0,90	1,98			
	Πόρτα ορόφου θ21	2,20	0,80	1,76			
	Συνολική Ποσότητα						
65.17 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα							
σχ 2:65.17.01 Υαλοστάσια μονόφυλλα, σταθερά ΟΙΚ 6519							m ²
	Περιγραφή	πλάτος	ύψος	εμβαδό	σύνολο		
	Ανοιγμάτα Π37	1,80	1,10	1,98	1,98		1,98
	Συνολική Ποσότητα						1,98
73.33 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια							
73.33.02 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm ΟΙΚ 7331							m ²
	Περιγραφή	μήκος	πλάτος	εμβαδό		σύνολο	
	στα σημεία όπου θα δημιουργηθούν προβλήματα					1,00	
	Συνολική Ποσότητα						1,00
73.34 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1							
73.34.01 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm ΟΙΚ 7326.1							m ²
	Περιγραφή	μήκος	ύψος	εμβαδό	μερικό σύνολο	σύνολο	
	ακαθαρτα και ειδη καθαριοτητας	1,10	1,60	1,76	15,04	43,57	43,57
		2,40	1,60	3,84			
		2,70	1,60	4,32			
		1,00	1,60	1,60			
		0,80	1,60	1,28			
	1,40	1,60	2,24	14,72			
	2,55	1,60	4,08				
	1,60	1,60	2,56				
	2,20	1,60	3,52				
	2,50	1,60	4,00				
	χώρος αλλαγής βρεφών	0,35	1,60	0,56	13,81		
		1,25	1,80	2,25			
		4,30	0,70	3,01			
		1,25	1,80	2,25			
		3,50	1,80	6,30			
	Συνολική Ποσότητα						43,57
73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια ΟΙΚ 7326.1							μμ
	Περιγραφή	μήκος	σύνολο				
	Ισόγειο γραφείο πολλαπλών χρήσεων	2,25	48,65				48,65
		0,70					
		0,80					
	0,35						
	1,75						
	0,80						
	0,90						
	0,60						
	2,55						
	1,20						
	7,60						
	4,10						
	1,10						
	7,60						
	1,10						
	0,30						
	2,70						
	2,95						
	1,80						
	2,95						

	Οροφος διάδρομοι	2,20 0,55 1,80								
Συνολική Ποσότητα							48,65			
76.27.01	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)				ΟΙΚ 7609.2	m ²				
	Περιγραφή	πλάτος	ύψος	σύνολο	σύνολο		1,98			
	Ανοίγματα Π37	1,80	1,10	1,98	1,98					
Συνολική Ποσότητα							1,98			
77.84	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού									
77.84.02	Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας				ΟΙΚ 7786.1	m ²				
	Περιγραφή	μήκος	ύψος	εμβαδό	μερικό σύνολο	σύνολο				
	Ισόγειο γραφείο πολλαπλών χρήσεων	2,25	2,95	6,64	214,11	στις επιφάνειες των τοίχων θα αφαιρεθούν τα ανοίγματα 2 φορές 214,11-2*17,16	179,79			
		0,70	2,95	2,07						
		0,80	2,95	2,36						
		1,40	2,95	4,13						
	Ισόγειο αίθουσα ύπνου νηπίων	0,35	2,95	1,03						
		1,75	2,95	5,16						
		0,80	2,95	2,36						
		0,90	2,95	2,66						
		0,60	2,95	1,77						
		2,55	2,95	7,52						
		2,00	2,95	5,90						
		2,40	2,95	7,08						
	Ισόγειο ακαθαρτα και ειδη καθαριοτητας	1,90	2,95	5,61						
		2,55	2,95	7,53						
	Ισόγειο πλυντηριο σιδερωτήριο	2,50	2,95	7,38						
		0,35	2,95	1,03						
		1,00	2,95	2,95						
		7,60	3,15	23,94						
	Οροφος αίθουσα ύπνου βρεφών	4,10	3,15	12,92						
		1,00	3,15	3,15						
		1,10	3,15	3,47						
		7,60	3,15	23,94						
	Οροφος αίθουσα απασχόλησης βρεφών	1,10	3,15	3,47						
		1,30	3,15	4,10						
		2,70	3,15	8,51						
		2,95	3,15	9,29						
	Οροφος αίθουσα μόνωσης	4,30	1,15	4,95						
		1,85	1,15	2,13						
		4,30	1,15	4,95						
		1,85	1,15	2,13						
	Οροφος χώρος αλλαγης βρεφών	2,20	3,15	6,93						
		1,35	3,15	4,25						
		1,80	3,15	5,67						
	Ανοίγματα							17,16		
	Πόρτα ισογείου θ11	2,20	0,80	1,76						
	Πόρτα ισογείου θ12	2,20	0,80	1,76						
	Πόρτα ισογείου θ13	2,20	0,80	1,76						
	Πόρτα ισογείου θ14	2,20	0,80	1,76						
	Πόρτα ορόφου θ4	2,20	1,00	2,20						
	Πόρτα ορόφου θ5	2,20	1,00	2,20						
	Πόρτα ορόφου θ20	2,20	0,90	1,98						
	Πόρτα ορόφου θ21	2,20	0,80	1,76						
	Ανοίγματα Π37	1,80	1,10	1,98						
Συνολική Ποσότητα								179,79		
77.91	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος				ΟΙΚ 7791			m ²		
	Περιγραφή	μήκος	ύψος	εμβαδό	μερικό σύνολο			σύνολο		
	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών				40,00			40,00		
Συνολική Ποσότητα								40,00		
78.05	Γυψοσανίδες									
78.05.01	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm				ΟΙΚ 7809		m ²			
	Περιγραφή	πλάτος	ύψος	σύνολο	σύνολο					
	Ισόγειο γραφείο πολλαπλών χρήσεων	2,25	2,95	6,64	106,51		92,87			
		0,70	2,95	2,07						
		0,80	2,95	2,36						
		1,40	2,95	4,13						
	Ισόγειο γενική αποθήκη	2,55	2,95	7,52						
		2,00	2,95	5,90						
		2,40	2,95	7,08						
		1,90	2,95	5,61						
	Ισόγειο ακαθαρτα και ειδη καθαριοτητας	7,60	3,15	23,94						
		4,10	3,15	12,92						
		1,00	3,15	3,15						
		1,10	3,15	3,47						
	Οροφος αίθουσα ύπνου βρεφών	1,30	3,15	4,10						
		2,90	3,15	9,14						
	Οροφος αίθουσα απασχόλησης βρεφών									

	Οροφος αίθουσα μόνωσης	2,70	3,15	8,51	13,64				
	Ανοίγματα								
	Πόρτα ισογείου θ11	2,20	0,80	1,76					
	Πόρτα ισογείου θ12	2,20	0,80	1,76					
	Πόρτα ισογείου θ14	2,20	0,80	1,76					
	Πόρτα ορόφου θ4	2,20	1,00	2,20					
	Πόρτα ορόφου θ5	2,20	1,00	2,20					
	Πόρτα ορόφου θ20	2,20	0,90	1,98					
	Ανοίγματα Π37	1,80	1,10	1,98					
Συνολική Ποσότητα							92,87		
78.10	Τσιμεντοσανίδες								
78.10.02	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm			ΟΙΚ 7809		m ²			
	Περιγραφή	πλάτος	ύψος	μερικό σύνολο	σύνολο	18,72	18,72		
	Οροφος χώρος αλλαγής βρεφών	4,30	3,15	13,55	20,48				
		2,20	3,15	6,93					
	Ανοίγματα								
	Πόρτα ορόφου θ21	2,20	0,80	1,76	1,76				
Συνολική Ποσότητα							18,72		
79.40	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm			ΟΙΚ 7940		m ²			
	Περιγραφή	πλάτος	ύψος	εμβαδό	μερικά σύνολα	σύνολο	72,42		
	Ισόγειο γραφείο πολλαπλών χρήσεων	2,25	2,95	6,64	80,56	72,42			
		0,70	2,95	2,07					
		0,80	2,95	2,36					
		1,40	2,95	4,13					
	Οροφος αίθουσα ύπνου βρεφών	7,60	3,15	23,94					
		4,10	3,15	12,92					
		1,00	3,15	3,15					
		1,10	3,15	3,47					
	Οροφος αίθουσα απασχόλησης βρεφών	1,30	3,15	4,10					
	Οροφος αίθουσα μόνωσης	2,70	3,15	8,51					
		2,95	3,15	9,29					
	Ανοίγματα							8,14	
	Πόρτα ισογείου θ11	2,20	0,80	1,76					
	Πόρτα ορόφου θ4	2,20	1,00	2,20					
	Πόρτα ορόφου θ5	2,20	1,00	2,20					
Πόρτα ορόφου θ20	2,20	0,90	1,98						
Συνολική Ποσότητα							72,42		
Υδραυλική εγκατάσταση									
	Περιγραφή	τεμ							
Τοποθέτηση τριών νιπτήρων νηπίων					1,00		1,00		
ΑΤΗΕ 8840	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση			ΗΛΜ 52		τεμ			
	Περιγραφή	τεμ							
					1,00		1,00		

Ελεούσα, 17/07/2020
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ