




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΩΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ			
1 <input type="checkbox"/> ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ		Ελεούσα - -2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Αν.Προϊστάμενος Δ/νσης   ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχικός	
2 <input type="checkbox"/> ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ			
3 <input type="checkbox"/> ΑΝΑΒΕΒΡΗΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ			
4 <input type="checkbox"/> ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ			
C			
B			
A			
ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΗΝΙΑ	ΟΝΟΜΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ο ΜΕΛΕΤΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ	ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.	ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΟΣΤΟΥΛΑΣ Πολ. Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. Δ.Ε. ΜΟΛΟΣΣΩΝ			
ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ			
Ιωάννινα - -2013 Ο Συντάξας	Ελεούσα - -2013 Ο/Η Ελέγξας	Ελεούσα - -2013 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η Αν.Προϊσταμένη Τμήματος	
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.		ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΙΑΜΠΙΡΗ Αγρ. Τοπογράφος Μηχικός Συγκοινωνιολόγος	
ΚΛΙΜΑΚΑ	1:25	ΕΚΔΟΣΗ	A
		ΑΡΙΘΜΟΣ	Υ 1 9



#### ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. Για τον οικισμό Άνω Βερενίκης – Παλαιοχώρας  
Παροχή Φ 125 καθαρισμός υπερχειλίσση Φ 80
2. Για τον οικισμό Βεντερίκος  
Παροχή Φ 110 καθαρισμός υπερχειλίσση Φ 80
3. Για τον οικισμό Κάτω Βερενίκης  
Παροχή Φ 125 και Φ 80 καθαρισμός υπερχειλίσση Φ 80
4. Για τον οικισμό Δοβλάς  
Παροχή Φ 80 καθαρισμός υπερχειλίσση Φ 80
5. Για τον οικισμό Φτέρης  
Παροχή Φ 110 καθαρισμός υπερχειλίσση Φ 80
6. Για τον οικισμό Άνω Ζαλόγγου  
Παροχή Φ 110 καθαρισμός υπερχειλίσση Φ 80
7. Για τον οικισμό Κάτω Ζαλόγγου  
Παροχή Φ 125 καθαρισμός υπερχειλίσση Φ 80



Η ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΦΑΛΑΤΖΑ ( Α ) ΕΙΝΑΙ ΚΟΛΗΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΣΩΛΗΝΑ

Η ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΦΑΛΑΤΖΑ ( Β ) ΣΥΡΕΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑ

Η ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΦΑΛΑΤΖΑ ( Γ ) ΕΙΝΑΙ ΚΟΛΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΦΕΡΝΕΙ ΟΚΤΩ ( 8 ) ΝΤΙΖΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΟΤΑΝ ΒΙΒΛΩΝΟΝΤΑΙ ΚΟΝΤΡΑΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΤΗΣ ΦΑΛΑΤΖΑΣ ( Β ) ΚΑΙ ΣΕΡΝΟΥΝ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ. ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΑΛΑΤΖΑ ( Α ) ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΑΧΟΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ