



Ελεύσα 08 / 04 / 2016  
Α.Π. :4592

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ  
ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ &  
ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ  
ΠΛΗΡ.: Στέφου Νικολέττα  
Τ.Κ.45445  
ΤΗΛ.:26533-60000  
FAX:26510-62794  
e-mail: [zitsa@zitsa.gov.gr](mailto:zitsa@zitsa.gov.gr)

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο

### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «**Επισκευή - συντήρηση καμπαναριού στο νεκροταφείο της Τ.Κ. Κληματίας**» προϋπολογισμού **2.100.00€** με Φ.Π.Α.

Δεδομένης της ανάγκης σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «Επισκευή - συντήρηση καμπαναριού στο νεκροταφείο της Τ.Κ. Κληματίας» προϋπολογισμού 2.100,00€ με Φ.Π.Α. και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με την διαδικασία της **απευθείας ανάθεσης**, να καταθέσετε τις σφραγισμένες προσφορές σας, έως την Δευτέρα 11/04/2016 και ώρα 12:00π.μ. στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ζίτσας.

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει την Οικονομική προσφορά του προσφέροντος, για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Για την επιλογή γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις όλων των τάξεων για έργα **Οικοδομικά** καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφέρειας.

**Ο Δήμαρχος**

**Πλιάκος Μιχαήλ**

Παρακαλούμε όπως μας επισυνάπτεται,  
αντίγραφο του εργοληπτικού σας πτυχίου

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η παρούσα περιγραφή αφορά την επισκευή - συντήρηση του καμπαναριού της Τ.Κ. Κληματίας του Δήμου Ζίτσας.

Πρόκειται για εργασίες οικοδομικές (κατασκευή λιθοδομής διπλής όψης κ.τ.λ.).

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν φαίνονται στο συνημμένο προϋπολογισμό του έργου.

α/α	Άρθρο	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Ποσότη τα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
			Αναθεώρησ ης				
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>							
1	20.05	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων					
	20.05.01	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2124	m3	3.00	5.62	16.86
2	20.05.02	σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΙΚ-2127	m3	1.00	29.12	29.12
3	20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-2171	m3	4.00	0.90	3.60
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ</b>							
4	43.22	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	ΟΙΚ 4307	m3	4.30	106.00	455.80
5	42.26	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	ΟΙΚ 4226	μμ	19.52	11.20	218.62
6	Σχ. 7581	Επιστρώσεις στηθαίων	ΟΙΚ-7581	m <sup>2</sup>	3.69	45.00	166.05
7	45.01	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου					
	45.01.02	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου	ΟΙΚ-4502	m2	21.28	11.20	238.34
<b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>							
8	32.02	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας					
	32.02.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m3	4.50	84.00	378.00
9	38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 3811	m2	2.64	22.50	59.40
10	38.04	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	ΟΙΚ 3821	m2	1.10	22.50	24.75

11	38.20	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος						
	38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	109.00	1.07	116.63	
							Άθροισμα:	1,707.17
							Απρόβλεπτα:	0.15
							Άθροισμα:	1,707.32
							Φ.Π.Α.23% :	392.68
							ΣΥΝΟΛΟ:	2,100.00

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο 2,100.00 € ποσό των

(για εργασίες : 1.707,32 € για Φ.Π.Α. : 392,68 € όση και η χρηματοδότηση.

ΕΛΕΟΥΣΑ / / 2016

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΤΕΦΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΟΥΣΑ / /

2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ