



Ελεύσα 15 / 06 / 2015
Α.Π. : 9776

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ &
ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ
ΠΛΗΡ.: Στέφου Νικολέττα
Τ.Κ.45445
ΤΗΛ.:26533-60000
FAX:26510-62794
e-mail: zitsa@zitsa.gov.gr

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «**Μερική αντικατάσταση στέγης, του αγροτικού ιατρείου της Τ.Κ. Μεγ. Γαρδικίου του Δήμου Ζίτσας**» προϋπολογισμού **4.800,00€** με Φ.Π.Α.

Δεδομένης της ανάγκης σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «Μερική αντικατάσταση στέγης, του αγροτικού ιατρείου της Τ.Κ. Μεγ. Γαρδικίου του Δήμου Ζίτσας» προϋπολογισμού 4.800,00€ με Φ.Π.Α. και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με την διαδικασία της **απευθείας ανάθεσης**, να καταθέσετε τις σφραγισμένες προσφορές σας, έως την Τρίτη 16 Ιουνίου και ώρα 11:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ζίτσας.

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει την Οικονομική προσφορά του προσφέροντος, για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Για την επιλογή γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις όλων των τάξεων για έργα Οικοδομικά καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφέρειας.

Ο Δήμαρχος

Πλιάκος Μιχαήλ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

Τ.Κ: ΜΕΓ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ
ΕΡΓΟ: Μερική αντικατάσταση στέγης
του αγροτικού ιατρείου της
Τ.Κ. Μεγ. Γαρδικίου του Δήμου Ζίτσας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα περιγραφή αφορά την μερική αντικατάσταση στέγης του αγροτικού ιατρείου της Τ.Κ. Μεγ. Γαρδικίου του Δήμου Ζίτσας.

Θα γίνει καθαίρεση της υπάρχουσας επικεράμωσης και επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικού τύπου.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν φαίνονται στο συνημμένο προϋπολογισμό του έργου.

α/α	Άρθρο	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδ.	Δαπάνη
			Αναθεώρ.				
1	22.22	Καθαίρεση επικεραμώσεων					
	22.22.01	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΟΙΚ-2241	m2	61.74	6.70	413.66
2	52.86	Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 5286	m2	61.74	11.00	679.14
3	72.11	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 7416	m2	61.74	22.50	1,389.15
4	79.10	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΟΙΚ 7912	m2	61.74	7.90	487.75
5	ΑΤΗΕ Κ18062.1	Υδροροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοιχτή ημικυκλική	ΗΛΜ1	kg	39.00	18.00	702.00
6	ΑΤΗΕ Κ18062.3	Υδροροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα σωληνωτή κυκλική κατακόρυφη	ΗΛΜ1	kg	14.40	16.00	230.40
Άθροισμα:							3,902.10
Απρόβλεπτα:							0.34
Άθροισμα:							3,902.44
Φ.Π.Α.23% :							897.56
ΣΥΝΟΛΟ:							4,800.00

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των

4,800.00 €

(για εργασίες : 3.902,44 € για Φ.Π.Α. : 897,56 € όση και η χρηματοδότηση.

Ελεούσα 12 / 06 / 2015

Ελεούσα 12 / 06 / 2015

Η Συντάξασα

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΣΙΑΣ