ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Έργο: **Καθαίρεση στέγης και προσθήκη ορόφου στο Δημαρχιακό κατάστημα της Δ.Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Α.Τ.	Είδος Εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη Μερική	Δαπάνη Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ , ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	**10.01**	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.						
	10.01.02	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-1104	ton	1,65	80,00	132,00	
2	**10.07**	Μεταφορές με αυτοκίνητο						
	10.07.01	δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ-1136	ton.km	0,35	400,00	140,00	
3	**22.04**	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	ΟΙΚ-2222	m^3	15,70	10,00	157,00	
4	**22.15**	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.						
	22.15.03	Μεεφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	ΟΙΚ-2226	m*cm (dm2)	17,00	1,00	17,00	
5	**22.20**	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους						
	22.20.01	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2236	m^2	7,90	150,00	1.185,00	
6	**22.22**	Καθαίρεση επικεραμώσεων						
	22.22.01	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΟΙΚ-2241	m^2	6,70	640,00	4.288,00	
7	**22.30.08**	Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2	ΟΙΚ-2264.1Δ	τεμ	39,00	5,00	195,00	
8	**22.45**	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ-2275	m^2	16,80	6,00	100,80	
9	**σχετ 1.: 22.45**	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων, ή αλουμινίου	ΟΙΚ-2275	m^2	20,00	6,00	120,00	
10	**22.51**	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΟΙΚ-5276	m^3	56,0	40,00	2.240,00	
11	**22.53**	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΟΙΚ-2275	m^2	5,60	45,00	252,00	
12	**22.56**	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΟΙΚ-6102	kg	0,35	4.800,00	1.680,00	
13	**22.60**	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΟΙΚ-2236	m^2	2,20	21,00	46,20	
14	**22.61**	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	ΟΙΚ-2239	m^2	2,70	75,00	202,50	
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	**10.755,50**
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
15	**32.01**	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού						
	32.01.05	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ 3215	m^3	95,00	205,00	19.475,00	
16	**38.03**	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 3816	m^2	15,70	1.150,00	18.055,00	
17	**38.04**	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	ΟΙΚ 3821	m^2	22,50	55,00	1.237,50	
18	**38.06**	Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους	ΟΙΚ 3824	m^2	7,80	150,00	1.170,00	
19	**38.13**	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	ΟΙΚ 3841	m^2	20,25	105,00	2.126,25	
20	**38.18**	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	ΟΙΚ 3816	m	2,80	130,00	364,00	
21	**38.20**	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος						
	38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	1,07	25.000,00	26.750,75	
							ΑΘΡ[illegible]	**69.146,50**

STAVROS STATHIS
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από STAVROS STATHIS
Ημερομηνία: 2020.06.23 11:57:00 EEST

Α/Α	Α.Τ.	Είδος Εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη Μερική	Δαπάνη Ολική
ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								
22	**46.10**	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm						
	46.10.02	Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4662.1	m^2	22,50	910,00	20.475,00	
23	**46.10.04**	Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4664.1	m^2	33,50	13,00	435,50	
24	**49.01**	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα						
	49.01.01	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	ΟΙΚ 3213	m	16,80	185,00	3.108,00	
25	**49.01.02**	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	ΟΙΚ 3213	m	19,70	190,00	3.743,00	
26	**71.21**	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7121	m^2	13,50	940,00	12.690,00	
27	**71.71**	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	ΟΙΚ 7171	m^2	0,68	10,00	6,75	
28	**71.81**	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	ΟΙΚ 7181	μμ	11,20	10,00	112,00	
29	**72.47**	Αρμοκάλυπτρα						
	72.47.01	Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 50 mm	ΟΙΚ 7246	μμ	39,00	10,00	390,00	
30	**72.47.02**	Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 100 mm	ΟΙΚ 7246	μμ	56,00	11,00	616,00	
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	**41.576,25**
ΟΜΑΔΑ Δ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								
31	**54.46**	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές						
	54.46.01	Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ 5446.1	m^2	118,00	40,00	4.720,00	
32	**54.90**	Ξύλινες ψευτόκασσες τοίχων						
	54.90.01	Δρομικών τοίχων	ΟΙΚ 5446.1	m	11,00	110,00	1.210,00	
33	**Σχετ. 2: 54.90.02**	Μπατικών τοίχων πάχους 0,35μ	ΟΙΚ 5446.1	m	19,00	180,00	3.420,00	
34	**56.04**	Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες						
	56.04.02	Ράφια ή χωρίσματα πάχους 16 mm	ΟΙΚ 5605	m^2	36,50	120,00	4.380,00	
35	**56.11**	Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2	ΟΙΚ 5613.1	τεμ	33,50	4,00	134,00	
36	**56.16**	Κρεμάστρες (port-manteau) απλές	ΟΙΚ 5616	μμ	28,00	10,00	280,00	
37	**56.21**	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL	ΟΙΚ 5617	m^2	28,00	3,00	84,00	
38	**56.23**	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	ΟΙΚ 5613.1	m^2	225,00	2,00	450,00	
39	**56.24**	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	ΟΙΚ 5613.1	m^2	180,00	3,00	540,00	
40	**Σχετ 3: 56.25**	Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα	ΟΙΚ 5613.1	m^2	130,00	155,00	20.150,00	
41	**61.12**	Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες	ΟΙΚ 6116	m	3,90	20,00	78,00	
42	**61.13**	Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων	ΟΙΚ 6116	m	2,60	570,00	1.482,00	
43	**61.29**	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	ΟΙΚ 6118	kg	3,40	2.350,00	7.990,00	
44	**61.30**	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΟΙΚ 6118	kg	3,10	2.000,00	6.200,00	
45	**Σχετ. 4 :64.01**	Κιγκλιδώματα αλουμινίου τύπου inox από γυαλί	ΟΙΚ 6401	m	110,00	40,00	4.400,00	
46	**65.02**	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες						
	65.02.01	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο						
	65.02.01.01	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	ΟΙΚ 6502	m^2	165,00	2,00	330,00	
47	**65.10**	Μπαλκονόπορτες από αλουμίνιο δίφυλλες ανοιγόμενες	ΟΙΚ 6510	m^2	180,00	8,00	1.440,00	
48	**Σχετ 5 :65.17.04.01**	Υαλοστάσια αλουμινίου, με σύστημα θερμοδιακοπής από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο μονόφυλλα με σταθερά και ανακλινόμενα φύλλα σε οριζόντιο άξονα με ανακλινόμενους φεγγίτες	ΟΙΚ 6519	m^2	200,00	1,00	200,00	
49	**65.17.04**	Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΟΙΚ 6522	m^2	190,00	22,00	4.180,00	

Α/Α	Α.Τ.	Είδος Εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη Μερική	Δαπάνη Ολική
50	**Σχετ 6 :65.17.04.02**	Υαλοστάσια αλουμινίου, με σύστημα θερμοδιακοπής από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο δίφυλλα με σταθερά και ανακλινόμενα φύλλα σε οριζόντιο άξονα με ανακλινόμενους φεγγίτες	ΟΙΚ 6522	m^2	230,00	38,00	8.740,00	
51	**65.20**	Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο						
	65.20.02	Σύστημα υαλοπετασμάτων με σκοτία μεταξύ των υαλοπινάκων	ΟΙΚ 6501	m^2	130,00	23,00	2.990,00	
52	**65.20.03**	Σύστημα υαλοπετασμάτων με εμφανή διατομή αλουμινίου μεταξύ των υαλοπινάκων	ΟΙΚ 6501	m^2	135,00	16,00	2.160,00	
53	**65.25**	Κινητές σίτες αερισμού	ΟΙΚ 6530	m^2	45,00	53,00	2.385,00	
54	**Σχετ 7 :76.27.01**	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 4 mm, κενό 16 mm με ευγενές αέριο, κρύσταλλο 5 mm χαμηλής εκπεμψιμότητας)	ΟΙΚ 7609.2	m^2	90,00	110,00	9.900,00	
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	**87.843,00**
		ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
55	**78.05**	Γυψοσανίδες						
	78.05.01	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	m^2	13,00	106,00	1.378,00	
56	**78.10**	Τσιμεντοσανίδες						
	78.10.02	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	m^2	31,50	11,00	346,50	
57	**78.30**	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική						
	78.30.01	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΟΙΚ 7809	m^2	25,90	480,00	12.432,00	
58	**72.65**	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	ΟΙΚ 6401	m2	45,00	550,00	24.750,00	
59	**73.33**	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια						
	73.33.01	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ 7331	m^2	31,50	14,00	441,00	
60	**73.33.03**	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	ΟΙΚ 7331	m^2	36,00	560,00	20.160,00	
61	**73.34**	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1						
	73.34.01	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ 7326.1	m^2	33,50	63,00	2.110,50	
62	**73.35**	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΟΙΚ 7326.1	μμ	4,50	370,00	1.665,00	
63	**73.36**	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις						
	73.36.01	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm	ΟΙΚ 7335	m^2	18,00	565,00	10.170,00	
64	**74.30**	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου						
	74.30.10	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7442	m2	94,00	16,00	1.504,00	
65	**75.01**	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο						
	75.01.04	Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΟΙΚ 7508	m^2	106,00	3,00	318,00	
66	**75.31**	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο						
	75.31.04	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	ΟΙΚ 7534	m^2	95,00	20,00	1.900,00	
67	**Σχετ. 8 :75.36.01**	Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00μ από μάρμαρο πάχους 3 cm	ΟΙΚ 7536	μμ	40,00	3,00	120,00	
68	**75.41**	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό						
	75.41.01	Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΟΙΚ 7541	μμ	39,00	100,00	3.900,00	
69	**75.58**	Σκαλομέρια μαρμάρου						
	75.58.02	Σκαλομέρια από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm	ΟΙΚ 7559	τεμ	18,00	67,00	1.206,00	
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	**82.401,00**

Α/Α	Α.Τ.	Είδος Εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη Μερική	Δαπάνη Ολική
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
70	**77.15**	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΟΙΚ 7735	m^2	1,70	10,00	17,00	
71	**77.54**	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ 7754	m^2	6,70	78,00	522,60	
72	**77.55**	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ 7755	m^2	6,70	5,00	33,50	
73	**77.80**	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως						
	77.80.01	Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ 7785.1	m^2	9,00	29,00	261,00	
74	**77.81**	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα						
	77.81.01	Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7786.1	m^2	13,50	645,00	8.707,50	
75	**77.84**	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού						
	77.84.01	Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΟΙΚ 7786.1	m^2	9,00	230,00	2.070,00	
76	**77.91**	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	ΟΙΚ 7791	m^2	5,00	10,00	50,00	
77	**77.99**	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	ΟΙΚ 7797	m^2	0,34	10,00	3,38	
78	**79.08**	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΟΙΚ 7903	kg	5,60	1.950,00	10.920,00	
79	**79.32**	Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, χωρίς στερέωση των πλακών	ΟΙΚ 7932.1	m^3	33,70	7,00	235,90	
80	**79.46**	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΟΙΚ 7934	m^2	14,50	550,00	7.975,00	
81	**79.47**	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΟΙΚ 7934	m^2	11,80	400,00	4.720,00	
82	**Σχετ 9 .:79.47.01**	Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους κτιρίου με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS-100 πάχους 7cm	ΟΙΚ 7934	m^2	37,00	500,00	18.500,00	
83	**Σχετ. 10 :79.47.02**	Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους κτιρίου με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS-100 πάχους 10cm	ΟΙΚ 7934	m^2	42,00	14,00	588,00	
84	**ΑΤΗΕ Κ\8062.1**	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοιχτή ημικυκλική	ΗΛΜ1	kgr	18,00	145,00	2.610,00	
85	**ΑΤΗΕ Κ\8062.3**	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα σωληνωτή κυκλική κατακόρυφη	ΗΛΜ1	kgr	16,00	50,00	800,00	
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	**58.013,88**
ΟΜΑΔΑ Ζ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
86	**Σχετ. 11 ΑΤΗΕ Ν8840.2.5**	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας	ΗΛΜ 52	τεμ	1.800,00	1,00	1.800,00	
87	**ΝΕΤ ΗΛΜ 65.80.40.04**	Σχάρες καλωδίων 400/100	ΗΛΜ 34	μμ	32,00	90,00	2.880,00	
88	**ΝΕΤ ΗΛΜ 65.80.40.02**	Σχάρες καλωδίων 200/100	ΗΛΜ 34	μμ	17,50	64,00	1.120,00	
89	**Σχετ. 12 ΑΤΗΕ 8732.2.4**	Πλαστικό Κανάλι εγκατάστασης ηλεκτρικών γραμμών 105/50mm	ΗΛΜ 41	μμ	27,00	373,00	10.071,00	
90	**Σχετ. 13 ΑΤΗΕ 8732.2.3**	Πλαστικό Κανάλι εγκατάστασης ηλεκτρικών γραμμών 60/20mm	ΗΛΜ 41	μμ	15,00	41,00	615,00	

Α/Α	Α.Τ.	Είδος Εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη Μερική	Δαπάνη Ολική
91	**Σχετ. 14 ΑΤΗΕ 8827.3.2**	Σημείο ρευματοληψίας διπλό	ΗΛΜ 49	τεμ	90,00	70,00	6.300,00	
92	**Σχετ. 15 ΑΤΗΕ 8801.1.2**	Σημείο ελέγχου φωτισμού	ΗΛΜ 49	τεμ	70,00	26,00	1.820,00	
93	**Σχετ. 16 ΑΤΗΕ 8975.1.8**	Φωτιστικό σώμα panel LED 60X60 ψευδοροφής	ΗΛΜ 59	τεμ	110,00	107,00	11.770,00	
94	**Σχετ. 17 ΑΤΗΕ 8975.1.4**	Φωτιστικό σώμα γραμμικό στεγανό LED 41W 120 cm	ΗΛΜ 59	τεμ	70,00	6,00	420,00	
95	**Σχετ. 18 ΑΤΗΕ 8975.1.4**	Φωτιστικό σώμα γραμμικό στεγανό LED 1X12W 90cm	ΗΛΜ 59	τεμ	23,00	6,00	138,00	
96	**Σχετ. 19 ΑΤΗΕ 8975.1.5**	Φωτιστικό σώμα σποτ LED	ΗΛΜ 59	τεμ	30,00	8,00	240,00	
97	**Σχετ. 20 ΑΤΗΕ 9501.1**	Σημείο λήψης δικτύου ηλεκτρονικών δεδομένων DATA	ΗΛΜ 61	τεμ.	40,00	102,00	4.080,00	
98	**Σχετ. 21 ΑΤΗΕ 9730.6**	Σημείο δικτύου λήψης τηλεοπτικού σήματος	ΗΛΜ 61	τεμ.	20,00	4,00	80,00	
99	**Σχετ. 22 ΑΤΗΕ 9531.8**	Κέντρο πυρανίχνευσης 8 ζωνών	ΗΛΜ 62	τεμ.	850,00	1,00	850,00	
100	**Σχετ. 23 ΑΤΗΕ 9542.2**	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός σημειακής αναγνώρισης	ΗΛΜ 62	τεμ.	120,00	20,00	2.400,00	
101	**Σχετ. 24 ΑΤΗΕ 9533.1**	Κομβία αναγγελίας κινδύνου	ΗΛΜ 62	τεμ.	35,00	6,00	210,00	
102	**Σχετ. 25 ΑΤΗΕ 9533.2**	Ηλεκτρική Σειρήνα Συναγερμού	ΗΛΜ 61	τεμ.	70,00	1,00	70,00	
103	**Σχετ. 26 ΑΤΗΕ 8987.2**	Φωτιστικά ασφαλείας	ΗΛΜ 59	τεμ.	45,00	7,00	315,00	
104	**Σχετ. 27 ΑΤΗΕ 8204.1**	Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή	ΗΛΜ 20	τεμ.	250,00	2,00	500,00	
105	**Σχετ. 28 ΑΤΗΕ 8201.1.2**	Πυροσβεστήρες κόνεως τύπου Ρα φορητός γομώσεως 6kg	ΗΛΜ 19	τεμ.	42,00	6,00	252,00	
106	**Σχετ. 29 ΑΤΗΕ 8205.2.1**	Μόνιμη πυροσβεστική εγκατάσταση με φιάλες διοξειδίου του άνθρακα των 20kg 1 φιαλών	ΗΛΜ 19	τεμ.	980,00	1,00	980,00	
107	**Σχετ. 30 ΑΤΗΕ 9983.34**	Αλεξικέραυνο πρώιμου οχετού	ΗΛΜ 5	τεμ.	3.500,00	1,00	3.500,00	
108	**Σχετ. 31 ΗΛΜ 33**	Εξωτερική μονάδα Θέρμανσης – Ψύξης	ΗΛΜ 33	τεμ.	17.000,00	1,00	17.000,00	
109	**Σχετ.32 ΗΛΜ 32**	Εσωτερική μονάδα Θέρμανσης – Ψύξης	ΗΛΜ 32	τεμ.	2.500,00	12,00	30.000,00	
110	**Σχετ. 33 ΑΤΗΕ 9321**	Ύδρευση - Αποχέτευση	ΗΛΜ 14	τεμ.	4.600,00	1,00	4.600,00	
111	**Σχετ. 34 ΑΤΗΕ 9001.1.4**	Υδραυλικός ανελκυστήρας 6-8 ατόμων, 3 στάσεων	ΗΛΜ 63	τεμ.	19.000,00	1,00	19.000,00	
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ :	**121.011,00**
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					**470.747,13**
			Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%					84.734,48
			ΣΥΝΟΛΟ Σ1					**555.481,61**
			ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ					83.322,24
			ΣΥΝΟΛΟ Σ2					**638.803,85**
			ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ					6.357,44
			ΣΥΝΟΛΟ Σ3					**645.161,29**
			ΦΠΑ (24%)					154.838,71
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ					**800.000,00**

Ελεούσα , 12 / 02 / 2019

ΕΛΕΓΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Ανάπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης

Ελεούσα , 12 / 02 / 2019

Η Συντάξασα:

Ελεούσα , 12/ 02 / 2019

Ο Συντάξας:

Στάθης Σταύρος

Ηλεκτρολογος Μηχ/κος

Τσιατούρα Αδαμαντία

Πολιτικός Μηχ/κός

Ελένης Χρήστος

Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε.

Α/Α	Α.Τ.	Είδος Εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική