



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ &
ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ
ΠΛΗΡ.: Στέφου Νικολέττα
Τ.Κ.45445
ΤΗΛ.:26533-60000
FAX:26510-62794
e-mail: zitsa@zitsa.gov.gr

Ελεούσα 19 / 11 / 2015
Α.Π. :19337

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο
Κ.Α.:30.7331.523

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «**Μερική αντικατάσταση στέγης, του αγροτικού ιατρείου της Τ.Κ. Βροσίνας του Δήμου Ζίτσας**» προϋπολογισμού **3.750,00€** με Φ.Π.Α.

Δεδομένης της ανάγκης σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «Μερική αντικατάσταση στέγης, του αγροτικού ιατρείου της Τ.Κ. Βροσίνας του Δήμου Ζίτσας» προϋπολογισμού 3.750,00€ με Φ.Π.Α. και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με την διαδικασία της **απευθείας ανάθεσης**, να καταθέσετε τις σφραγισμένες προσφορές σας, έως την 20-11-2015 και ώρα 13:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ζίτσας.

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει την Οικονομική προσφορά του προσφέροντος, για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Για την επιλογή γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις όλων των τάξεων για έργα **Οικοδομικά** καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφέρειας.

Ο Δήμαρχος

Πλιάκος Μιχαήλ

Παρακαλούμε όπως μας επισυνάπτεται,
αντίγραφο του εργοληπτικού σας πτυχίου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα περιγραφή αφορά την μερική αντικατάσταση στέγης του αγροτικού ιατρείου της Τ.Κ. Βροσίνας του Δήμου Ζίτσας.

Θα γίνει καθαίρεση της υπάρχουσας επικεράμωσης και επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικού τύπου.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν φαίνονται στο συνημμένο προϋπολογισμό του έργου.

α/α	Άρθρο	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδ.	Δαπάνη
			Αναθεώρ.				
1	22.22	Καθαίρεση επικεραμώσεων					
	22.22.01	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΟΙΚ-2241	m2	45.38	6.70	304.05
2	52.86	Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 5286	m2	45.38	11.00	499.18
3	79.10	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΟΙΚ 7912	m2	45.38	7.90	358.50
4	72.11	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 7416	m2	45.38	22.50	1,021.05
5	61.30	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΟΙΚ 6118	kg	5.94	3.10	18.41
6	78.10	Τσιμεντοσανίδες					
	78.10.02	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	m2	3.96	37.10	146.92
7	77.84	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού					
	77.84.01	Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΟΙΚ 7786.1	m2	3.96	9.00	35.64
8	ΑΤΗΕ Κ18062.1	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοιχτή ημικυκλική	ΗΛΜ1	kg	30.42	18.00	547.56
9	ΑΤΗΕ Κ18062.3	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα σωληνωτή κυκλική κατακόρυφη	ΗΛΜ1	kg	6.32	16.00	101.12
Άθροισμα:							3,032.43

Απρόβλεπτα:	16.35
Άθροισμα:	3,048.78
Φ.Π.Α.23% :	701.22
ΣΥΝΟΛΟ:	3,750.00

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 3,750.00 €
(για εργασίες : 3.048,78 € για Φ.Π.Α. : 701,22 € όση και η χρηματοδότηση.

Ελεούσα / 10 /
2015
Η συντάξασα

Στέφου Νικολέττα
Πολ. Μηχ/κος

Ελεούσα / 10 /
2015
Ο Δήμαρχος

Πλιάκος Μιχάλης

ΔΗΜΟΣ ΣΥΖΙΤΡΩΝ