



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ  
ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ &  
ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ  
ΠΛΗΡ.: Στέφου Νικολέττα  
Τ.Κ.45445  
ΤΗΛ.:26533-60000  
FAX:26510-62794  
e-mail: [zitsa@zitsa.gov.gr](mailto:zitsa@zitsa.gov.gr)

Ελεούσα 19 / 11 / 2015  
Α.Π. :19338

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο  
Κ.Α.:30.7336.526

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «Περίφραξη δημοτικής έκτασης στο Ο.Τ.62 της Δ.Κ. Ελεούσας» προϋπολογισμού **3.000,00€** με Φ.Π.Α.

Δεδομένης της ανάγκης σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «Περίφραξη δημοτικής έκτασης στο Ο.Τ.62 της Δ.Κ. Ελεούσας» προϋπολογισμού 3.000,00€ με Φ.Π.Α. και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με την διαδικασία της **απευθείας ανάθεσης**, να καταθέσετε τις σφραγισμένες προσφορές σας, έως την 20-11-2015 και ώρα 13:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ζίτσας.

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει την Οικονομική προσφορά του προσφέροντος, για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Για την επιλογή γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις όλων των τάξεων για έργα **Οικοδομικά** καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφέρειας.

Ο Δήμαρχος

Πλιάκος Μιχαήλ

Παρακαλούμε όπως μας επισυνάπτεται,  
αντίγραφο του εργοληπτικού σας πτυχίου

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η παρούσα περιγραφή αφορά την κατασκευή περίφραξης στο υπ' αριθ. 07 οικόπεδο Ο.Τ.62 της Δ.Κ. Ελεούσας. Πρόκειται για δημοτική έκταση, τμήμα της οποίας θα περιφράξουμε με τοίχο από σκυρόδεμα, μήκους 18.50μ. και ύψους 1.00μ., με την κατασκευή αρμού διακοπής στο μέσον αυτού.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν φαίνονται στο συνημμένο προϋπολογισμό του έργου.

α/α	Άρθρο	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
			Αναθεώρησης				
1	20.02	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΟΙΚ-2112	m <sup>3</sup>	23.50	3.92	92.12
2	20.05	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων					
	20.05.01	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2124	m <sup>3</sup>	6.50	5.62	36.53
3	20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-2171	m <sup>3</sup>	30.00	0.90	27.00
4	Γ-2	Βάση οδοστρωσίας					
	Γ-2.1	Βάση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m <sup>3</sup>	6.29	12.76	80.26
5	32.01	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού					
	32.01.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m <sup>3</sup>	9.30	90.00	837.00
6	38.20	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος					
	38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	660.00	1.07	706.20
7	38.01	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	ΟΙΚ 3801	m <sup>2</sup>	48.85	13.50	659.48
						Άθροισμα:	2,438.59
						Απρόβλεπτα:	0.43
						Άθροισμα:	2,439.02
						Φ.Π.Α.23% :	560.98

ΣΥΝΟΛΟ:
---------

3,000.00
----------

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 3,000.00 €  
(για εργασίες : 2.439,02 € για Φ.Π.Α. : 560.98 € όση και η χρηματοδότηση.

ΕΛΕΟΥΣΑ / / 2015  
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΟΥΣΑ / / 2015  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΦΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΙΚΩΝ