



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ελευσία 03 / 11 / 2016
Α.Π. :12089

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ &
ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ
ΠΛΗΡ.: Στέφου Νικολέττα
Τ.Κ.45445
ΤΗΛ.:26533-60023
FAX:26510-62794
e-mail: zitsa@zitsa.gov.gr

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «**Τοίχος περίφραξης στο νεκροταφείο της Τ.Κ. Δελβινακόπουλου**» προϋπολογισμού **2.800.00€** με Φ.Π.Α.

Δεδομένης της ανάγκης σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «**Τοίχος περίφραξης στο νεκροταφείο της Τ.Κ. Δελβινακόπουλου**» προϋπολογισμού 2.800.00€ με Φ.Π.Α. και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με την διαδικασία της **απευθείας ανάθεσης**, να καταθέσετε τις σφραγισμένες προσφορές σας, έως την Δευτέρα 07/11/2016 και ώρα 12:00π.μ. στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ζίτσας.

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει την Οικονομική προσφορά του προσφέροντος, για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Για την επιλογή γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις όλων των τάξεων για έργα **Οικοδομικά** καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφέρειας.

Ο Δήμαρχος

Πλιάκος Μιχαήλ

Παρακαλούμε όπως μας επισυνάπτεται,
αντίγραφο του εργοληπτικού σας πτυχίου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα περιγραφή αφορά την κατασκευή τοίχου περίφραξης, ύψους 0.80μ. και μήκους περίπου 25.00μ. στο νεκροταφείο της Τ.Κ. Δελβινακόπουλου.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν φαίνονται στο συνημμένο προϋπολογισμό του έργου.

α/α	Άρθρο	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
			Αναθεώρησης				
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
1	20.02	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΟΙΚ-2112	m3	35.00	3.92	137.20
2	20.03	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες					
	20.03.03	σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	ΟΙΚ-2117	m3	2.00	23.62	47.24
3	20.05	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων					
	20.05.01	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2124	m3	6.00	5.62	33.72
4	20.05.02	σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΙΚ-2127	m3	1.00	29.12	29.12
5	20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-2171	m3	44.00	0.90	39.60
ΟΜΑΔΑ Β: ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ							
6	42.11	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου					
	42.11.01	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα χωρίς ορατές όψεις	ΟΙΚ-4211	m3	7.00	64.00	448.00
7	42.11.03	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων	ΟΙΚ-4213	m3	10.00	75.00	750.00
8	45.01	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου					
	45.01.02	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου	ΟΙΚ-4502	m2	40.00	11.20	448.00
ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							
9	32.02	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας					
	32.02.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m3	2.00	84.00	168.00

10	38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 3816	m2	7.70	15.70	120.89	
11	38.20	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος						
	38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	35.00	1.01	35.35	
							Άθροισμα:	2,257.12
							Στρογγυλ.:	0.94
							Άθροισμα:	2,258.06
							Φ.Π.Α.24% :	541.94
							ΣΥΝΟΛΟ:	2,800.00

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2,800.00 €

(για εργασίες : 2.258,06 € για Φ.Π.Α. : 541,93 € όση και η χρηματοδότηση.

ΕΛΕΟΥΣΑ / 06 / 2016

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΤΕΦΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΟΥΣΑ / 06 / 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΛΙΑΚΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ