



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Δαπάνη		
							Μερική	Ολική	
A. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	10.01	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζύα.							
	10.01.02	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-1104	ton	4,00	1,65	6,60		
2	10.07	Μεταφορές με αυτοκίνητο							
	10.07.01	δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ-1136	ton.km	20,00	0,35	7,00		
3	Σχελ1: 22.04	Καθαίρεσεις ειδών υγιεινής	ΟΙΚ-2222	τεμ.	5,00	30,00	150,00		
4	22.21	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου							
	22.21.01	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2238	m ²	36,41	4,50	163,85		
5	22.22	Καθαίρεση επικεραμώσεων							
	22.22.01	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΟΙΚ-2241	m ²	47,00	6,70	314,90		
6	22.45	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ-2275	m ²	8,17	16,80	137,26		
							Σύνολο:	779,61	
B. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ									
7	54.46	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές							
	54.46.01	Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ 5446.1	m ²	3,60	118,00	424,80		
8	64.01	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών							
	64.01.01	Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΟΙΚ 6401	kg	40,00	4,50	180,00		
9	65.02	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες							
	65.02.01.01	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	ΟΙΚ 6502	m ²	1,80	165,00	297,00		
10	65.17	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα							
	65.17.01	Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΟΙΚ 6519	m ²	2,76	200,00	552,00		
11	Σχελ 2: 71.22	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα μιας στρώσης	ΟΙΚ 7122	m ²	36,41	9,00	327,69		
12	72.11	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 7211	m ²	47,00	22,50	1057,50		
13	Σχελ.3: 73.34	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x30 cm	ΟΙΚ 7326.1	m ²	36,41	34,00	1.237,94		
14	73.33	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια							
	73.33.02	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΟΙΚ 7331	m ²	12,30	33,50	412,05		
15	76.27	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες	ΟΙΚ 7609.2						
	76.27.01	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΟΙΚ 7609.2	m ²	2,31	50,00	115,50		

16	77.16	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	ΟΙΚ 7736	m ²	70,00	2,20	154,00	
17	77.20	Αντισκωριακές βαφές						
	77.20.01	Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής,	ΟΙΚ 7744	m ²	40,00	2,20	88,00	
18	77.71	Εφαρμογή επί ξυλίνων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η						
	77.71.01	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ 7771	m ²	70,00	10,70	749,00	
19	77.80	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής,						
	77.80.01	Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ 7785.1	m ²	24,30	9,00	218,70	
Σύνολο:								5.814,18

Γ. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

20	Σχετ:1 Η/Μ 008	Υδραυλική εγκατάσταση	ΑΤΗΕ 8062	Τεμ	1,00	500,00	500,00	
Σύνολο:								500,00

Άθροισμα:	7.093,79
ΓΕ & ΟΕ 18%:	1.276,88
Άθροισμα:	8.370,67
Απρόβλεπτα:	1.255,60
Άθροισμα:	9.626,27
Αναθεώρηση:	51,15
Άθροισμα:	9.677,42
Φ.Π.Α.:24%	2.322,58
Σύνολο:	12.000,00

Ελεούσα / /2018
Η συντάξασα

Ελεούσα / /2018
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος τμήματος

Νασούλη Ανδρομάχη
Τοπογράφος Μηχ/κος ΤΕ

Στάθης Σταύρος
Ηλεκ/γος Μηχ/κος